



पाणिनी गाउँपालिका

Panini Rural Municipality

गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय

Office of the Rural Municipal Executive

W744+QGC

9857086520

दुर्गाफाँट, अर्घाखाँची
Durgaphant, Arghakhanch

लुम्बिनी प्रदेश, नेपाल
Lumbini Province, Nepal

पत्र संख्या/ Letter: No. ०८९१८२

चलानी नं./Ref No: ९९३६



मिति: २०८१/११/०५

बिषय : दररेट पेश गर्ने सम्बन्धमा


श्री निर्माण व्यवसायी सबै ।

उपरोक्त सम्बन्धमा पाणिनी गाउँपालिका गाउँकार्यपालिकाको कार्यालयबाट आ.व.२०८१/०८२ को बार्षिक योजनामा स्वीकृति पाणिनी ७ को वडा कार्यालयमा ट्रस तथा स्वास्थ्य चौकीको गेट निर्माण र फर्निचर खरिद आयोजना BoQ मा उल्लेखित कार्य गर्नु पर्ने भएकाले इच्छुक व्यवसायीले आफ्नो फर्मबाट सो कार्य के कति दररेटमा गर्न सकिन्छ उपलब्ध BoQ मा भरि तपसिलमा उल्लेखित विवरण सहित सात दिनभित्र पेश गर्नुहुन अनुरोध छ ।

तपसिल :

- VAT दर्ता प्रमाण पत्र
- कर चुक्ताको प्रमाण पत्र
- निर्माण व्यवसायी ईजाजत प्रमाण पत्र
- दररेट पत्र (फर्मको सहिष्ठाप सहित)

सम्पर्क न. (उपेन्द्र पाण्डे ९८६०१७१९२६)


रोमनाथ न्यौपाने

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
रोमनाथ न्यौपाने
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत



पाणिनी गाउँपालिका
गाउँपालिकाको कार्यालय
दुगाफाँट, अथाखाँची
बिा अफ कान्टिडि (BOO)



आ.व. २०८१/०८२

प्रमुब प्रशासकीय अधिकृत
दोमनाथ श्रेष्ठ
आ.व. २०८१/०८२

कार्यक्रम : पालिका स्तरीय योजना
योजनाको नाम : वडा कार्यालयमा टूस तथा स्वास्थ्य चौकीको गेट निर्माण र फर्निचर खरिद
स्थान : पाणिनी गाउँपालिका वार्ड नं ७

क्र.सं.	कामको विवरण	परिमाण	इकाई	दर रेट अंकमा	दर रेट अक्षरमा	मूल्य	कैफियत
१.०	Road way Excavation Using Machine in all types of soil as per Drawing and technical specifications including removal of stumps and other deleterious matter, all lifts and lead as per Drawing and instruction of the Engineer.	१६३.२०	Cum				
२.०	Earth work in excavation of foundation of structures in Ordinary Rock not required blasting including construction of shoring and bracing, removal of stumps and other deleterious matter and backfilling with approved Material as per Drawing and Technical Specifications. Manually	३.१५	Cum				
३.०	Providing and laying of hand pack Stone soling with 150 to 200 mm thick stones and packing with smaller stone on prepared surface as per Drawing and Technical Specifications. Stone Locally Available	३.२३	Cum				
४.०	Providing and laying of Plain Cement Concrete M 10 (or 1:3:6 for nominal mix) in Foundation complete as per Drawing and Technical Specifications. Manually (sand, aggregate-river/quarry, cement-Pcc)	३.१६	Cum				

Handwritten signature



५.०	Machine made brick masonry works along with supplying bricks making cement sand mortar and construction of brick wall including haulage distance upto 30m (First Class Brick Work with 1:6 Cement sand mortar)	६.३२	Cum			
६.०	12.5 mm thick cement plaster in wall Cement sand Mortar (1:6) (sand-crusher, cement-OpC)	१०७.०२	Sqm			
७.०	Exterior Single coat of emulsion paint(Apex or equivalent) over one coat of primer	५९.८९	Sqm			
८.०	Interior Single coat of emulsion paint(Premium or equivalent) over one coat of primer	४४.७३	Sqm			
९.०	UPVC Door/ Windows	४६.८१	प्रति ब.फि.			
१०.०	झ्यालमा ३ मिमि X २० मिमि को Flat राखि ८ मिमि को Square Rod १० Cm Spacing मा राखी थिल तयार गर्ने कार्य पेटिटि सहित (एक कोट रेड अकसाईड प्राईमर सहित १ कोट पेटिटि गर्ने कार्य)	२.२५	Sqm			
११.०	38mm thick Cement concrete (1:2:4) floor casting and Finishing by rubbing (sand, aggregate-crusher, cement-OpC)	२९.६९	Sqm			
१२.०	Cutting, bending, placing in position according to the drawing and binding of Tor Steel rod for R.C.C. works including a lead of 30m (7-5)	८३.२०	KG			
१३.०	Cement concrete work M20 (1:1.5:3) in Superstructure including collection of materials and a lead of 30m in (Manual)(sand, aggregate-crusher, cement-OpC)	०.४९	Cum			
१४.०	Making 19 mm plywood formwork including supply and selection of materials fixing, nailing according to drawing, placing separators, dismantling forms and hauling upto 30m distance. Beam	३.९८	Sqm			

रोसगाथ न्यापाने
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत



प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
रोसनाथ न्यौपाने

१५.०	ब्लोक पाईपको टस पलिनि योप्टर प्रयोग गरी टस निर्माण गर्ने कार्य पेन्टिङ सहित (एक कोट रूड अवसाईड प्रार्हमर र १ कोट पेन्टिङ समेत	२१५.९०	KG			
१६.०	Cement concrete work M15 (1:2:4) in foundation, wall including collection of materials and a lead of 30m in (Manual) (sand, aggregate-river/quarry, cement-Pcc)	०.७५	Cum			
१७.०	हेल्पर	२.००	प्रति ब्यक्ति प्रति दिन			
१८.०	दक्ष कामदार	२.००	प्रति ब्यक्ति प्रति दिन			
१९.०	जस्ता छाउन प्रयोग बोल्ड (४५ मि.मि.)	२००.००	प्रति गोटा			
२०.०	प्लास्टिक कुर्ची (Plastic Regular Floral Design Chair)	१००.००	प्रति गोटा			
२१.०	Providing and laying local Gravel (रेटो) on Potholes and spreading manually/Machine without compaction	१२.००	Cum			
जम्मा अङ्क भ्याट बाहेक						
भ्याट रकम @13%						
जम्मा अङ्क भ्याट सहित						

फर्मको नाम:

मिति:

दस्तावेज: